

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБОУ гимназии
им. С.В. Байменова
города Похвистнево



Бочарова

(подпись) (Ф.И.О.)

" 24 " февраля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы,
представитель областной общественной
организации Самарской области
организации Общества слепых,
Филиала Похвистневского МС ВОС

Т.Н. Калязина

(подпись)

(Ф.И.О.)

" 24 " ок 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 3 от "24" февраля 2026 г.**

Структурное подразделение «Детский сад Лад» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес организации (учреждения) 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 139.

Фактический адрес объекта 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. А. Васильева, д. 3.

тел.: 8(84656)24377, 8(84656)21798, bondarevainna@yandex.ru, директор – Бочарова Анна Александровна, старший воспитатель СП «Детский сад Лад» - Панкова Инна Сергеевна.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: Самарская область, город Похвистнево

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования Самарской области.

3. Вид деятельности: Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 150 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: Отдельно стоящее здание в 3 этажа с длинным теплым одноэтажным коридором. Стены здания выполнены из кирпича, перекрытие – ж/б, материал лестничных пролетов – бетон.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов: Здание имеет 10 входов (1 вход центральный, 1 вход для сотрудников пищеблока, 1 вход в ясельную дошкольную группу, 1 вход в медицинский кабинет, 4 запасных выхода с первого этажа, 2 запасных выхода со второго этажа).

8. Год постройки 1982 год

9. Год последней реконструкции 2014 год

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		пассажирские автобусы, остановка Школа искусств	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	есть, нет
		с подъемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, нет	поручни на пандусах	есть, нет

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,10 м	М4, М3	не планируется	
	Информация об объекте	наличие	нет	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	М4, М1, М2	не планируется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,5 м	М4	не планируется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	М4	не планируется	

	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается			M2	не планируется	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	нет	M2	не планируется	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	M2	не планируется	
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	нет	M2		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	>= 0,013м	M4, M2, M3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	>= 0,15м	M4, M2, M3		
	Места отдыха <2>	наличие	нет	M4, M3	не планируется	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	нет	M4, M3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на	> 5% (не менее 1 места)	нет	M4, M2	не планируется	

	вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	M4		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	нет	M3, M2	не планируется	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	13	M3, M2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	M3, M2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	M3, M2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	M3, M2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м	0,3 м	нет	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	M3, M2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	M3, M2		
	высота поручней	0,9 м	нет	M3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М3, М2		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	нет	М4	не планируется	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет			

	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	справочно	нет			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,10*1,50 м	М3, М2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	1,80*1,24 м	М4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	М4, М3, М2	не планируется	
	Навес	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	М4, М3, М2	не планируется	
	Информация об объекте	наличие	нет	М1	не планируется	
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не	наличие	нет	М4	не планируется	

	выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола					
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	нет	M2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	нет	M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	M2	не планируется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	высота поручней	0,9 м	нет	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	M3, M2	не планируется	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
2.3. Пандус наружный						

	Ширина марша	1 м	1,80 м	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	30°	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	1,24 м	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,52 м	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,95 м	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	М4, М3	не планируется	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:				не планируется	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	нет	М4	не планируется	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4	не планируется	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	М4	не планируется	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей	наличие	нет	М4, М3	не планируется	

	высотой не менее 0,05 м					
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	М4	не планируется	
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	нет	М2	не планируется	
	Световой маячок у входа <2>	наличие	нет	М1	не планируется	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,83*1,85 м	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3		
	Ширина дверного проема	>= 1,2 м, при реконструкции >= 0,9 м	1,40 м	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента < 0,014 м, общая высота <= 0,028 м	0,04 м	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	М2	не планируется	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	M2	не планируется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	на высоте	0,9 м	нет	M3, M2	не планируется	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	M3, M2	не планируется	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	M4	не планируется	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	M4	не планируется	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	M4	не планируется	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	M4, M3	не планируется	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	M4, M3	не планируется	

	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	M4	не планируется	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	M3	не планируется	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M4	не планируется	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	M4, M3	не планируется	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	M4	не планируется	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	M4	не планируется	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				не планируется	
	стационарный	наличие	нет	M4	не планируется	
	мобильный	наличие	нет	M4	не планируется	

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не	$\geq 2,1$ м	M4		
--	------------------------	---	--------------	----	--	--

		менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	M4	не планируется	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	M4, M3	не планируется	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	M4, M1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	M4, M1	не планируется	
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	M2	не планируется	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	M1	не планируется	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	M1	не планируется	
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M2	не планируется	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	M4, M3, M2, M1	не планируется	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	M3	не планируется	

	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	M4	не планируется	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	M2	не планируется	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	M2	не планируется	
	Опорные устройства	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	M2	не планируется	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	M2	не планируется	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	M3	не планируется	
	на высоте	0,9 м	нет	M3	не планируется	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M4	не планируется	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	M3	не планируется	

3.5. Пандус внутренний на этаже

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	M4	не планируется	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	M4	не планируется	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	M4	не планируется	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	M4, M3	не планируется	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	M4	не планируется	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	M3	не планируется	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	M4	не планируется	

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	0,6 м	нет	M2	не планируется	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	M2	не планируется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	M3, M2	не планируется	

	на высоте	0,9 м	нет	M3, M2	не планируется	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M3, M2	не планируется	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	нет	M3, M2	не планируется	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	M2	не планируется	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	M2	не планируется	
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		нет		не планируется	
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов $\geq 1,1$ x 1,4 м	нет	M4	не планируется	
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м	нет	M4	не планируется	
	Зеркало	наличие	нет	M4	не планируется	
	Поручни	наличие	нет	M3	не планируется	
	Световая и звуковая информация в кабине о	наличие	нет	M1, M2	не планируется	

	движении лифта					
	Знак доступности	наличие	нет	M4	не планируется	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	M2	не планируется	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	M2	не планируется	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	нет	M4	не планируется	
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	нет	M4	не планируется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N ____						
	Ширина проема двери	>= 0,9 м	нет	M4	не планируется	
	Высота порога	отсутствие	нет	M4, M3	не планируется	
	Информация тактильная	наличие	нет	M2	не планируется	

	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	М4, М3, М2, М1	не планируется	
	размещение на высоте <2>	<= 1,2 - 1,8 м	нет	М4	не планируется	
	высота прописных букв <2>	>= 0,025 м	нет	М2	не планируется	
	Габариты зоны сидения (глубина)	>= 1,2 м	нет	М3	не планируется	
	Зона для кресла-коляски	>= 1,5 x 1,5 м	нет	М4	не планируется	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	нет	М4, М3	не планируется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>= 1,2 м	нет	М4	не планируется	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	нет	М4	не планируется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона)					
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	нет	М4	не планируется	
	Место для сидения <2>	наличие	нет	М3	не планируется	

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	нет	M3	не планируется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	нет	M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	M4	не планируется	
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	1	M1		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	нет	M4, M3, M2	не планируется	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	M4	не планируется	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	M2	не планируется	

	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	нет	М4		
	Кабины для инвалидов:		нет		не планируется	
	количество кабин	> 1 шт.	нет	М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	нет	М4, М3, М2		
	Унитаз:		нет		не планируется	
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	нет		не планируется	
	писсуар	Высота не более 0,4 м	нет		не планируется	
	опорные поручни	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	откидные поручни <2>	наличие	нет	М4	не планируется	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	М4	не планируется	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12	наличие	нет	М3	не планируется	

	см)					
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,90	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,95*2,50	М4	не планируется	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3	не планируется	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3	не планируется	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	М4	не планируется	
	Душевые:		нет		не планируется	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	М4, М3	не планируется	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	0,5 х 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	нет	М4, М3	не планируется	

	опорный поручень	наличие	нет	M4, M3	не планируется	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	M4, M3, M2	не планируется	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	M4, M3, M1, M2	не планируется	
	Надписи:	наличие	нет	M4, M3, M1, M2	не планируется	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	$\geq 0,90$ м и $\leq 2,15$ м	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	$\geq 0,045$ м	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	имеется	M4, M3, M1, M2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	M4, M3, M1, M2	не планируется	
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	нет	M4, M3, M1, M2	не планируется	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	M4, M3, M1, M2	не планируется	
	освещенность	наличие	нет	M4, M3, M1, M2	не планируется	

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	M2	не планируется	
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	нет	M2	не планируется	
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2	не планируется	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2	не планируется	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2	не планируется	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1	не планируется	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1	не планируется	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	M4	не планируется	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M2	не планируется	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией)	наличие	нет	M2	не планируется	

	с зоной слышимости до 5 м					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	M1, M2	не планируется	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	M4, M2, M3, M1	не планируется	
	Индукционная система:	наличие	нет	M1	не планируется	
	стационарная	наличие	нет	M1	не планируется	
	переносная	наличие	нет	M1	не планируется	

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные рекомендации:

1. на входе установить систему вызова помощника для инвалида, поручни (перила), выложить тактильной плиткой сам пандус и площадку вверх и вниз, контрольную ленту для маркировки ступеней и дверных проемов;
2. на путях передвижения установить поручни, знаки доступности для инвалидов, тактильные предупреждающие таблички;
3. в зоне оказания услуг: предусмотреть зону отдыха и место ожидания, для лиц с нарушением МЗ, установить поручни;
4. в санитарном помещении установить поручни, систему вызова помощника, тактильные предупреждающие таблички.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Председатель комиссии:

Директор ГБОУ гимназии
им. С.В. Байменова города Похвистнево


Члены комиссии:


Специалист по охране труда
Старший воспитатель СП «Детский сад Лад»
Завхоз СП «Детский сад Лад»


В том числе:

представитель областной общественной
организации Самарской области организации

Общества слепых, Филиала Похвистневского МОБООС _____ Калязина Т.Н.

 Бочарова А.А.

 Долгова С.П.

 Панкова И.С.

 Степанова Н.В.

Управленческое решение согласовано "24 " февраля 2026 г.